

Remont nawierzchni drogi powiatowej 1364F Przyłęg – Górki Noteckie wraz z niezbędną wymianą nawierzchni obiektu mostowego na rzece Pelcz w m. Przyłęg.

Kosztyorys ofertowy - Odcinek 1 - Remont nawierzchni przy rzece Pelcz

Branża drogowa

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Wartość
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,10	
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
2.	D-01.02.06	Rozebranie konstrukcji istniejącej drogi o grubości ok. 30 cm wraz z nacięciem oraz wywiezieniem konstrukcji	m ²	45,00	
D-04.00.00 PODBUDOWY					
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
3.	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni ręcznie wraz z zagęszczeniem mechanicznym (zagęszczarka), głębokość koryta 20 cm	m ²	84,00	
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
4.	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, warstwa grubości 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m ²	45,00	
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem					
5.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm	m ²	84,00	
D-04.08.0 Wyrównanie podbudowy					
6.	D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P wraz z dowozem	t	44,16	
7.	D-04.08.00	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltową AC 16P gr.4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	m ²	45,00	
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
8.	D-05.03.4	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC5S o grubości 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	m ²	471,50	
D-05.03.11 Frezowanie					
9.	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno do 4cm wraz z wywiezieniem urobku na plac zamawiającego	m ²	471,50	
D-05.03.01 Nawierzchnie ulepszone					
10.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą wys.kostki 8cm <i>Połączenie ścieku korytkowego ze ściekiem skarpowym</i>	m ²	3,20	
D-07.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8					
D-07.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
11.	D-07.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m ²	150,00	
D-07.05.00 Bariery ochronne					
12.	D-07.05.01	Regulacja wysokościowa barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych	m	86,00	
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych					
13.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,00	
14.	D-08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m ³	0,48	
15.	D-08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 (0,6*0,1*50)+(0,4*0,2*2)	m ³	3,16	
D-08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych					
16.	D-08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50,00	
17.	D-08.05.01	Ułożenie ścieków skarpowych trapezowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm	m	8,00	
				Suma netto	
				VAT	
				Suma brutto	