

Remont nawierzchni drogi powiatowej 1364F Przylęg – Górki Noteckie wraz z niezbędną wymianą nawierzchni obiektu mostowego na rzece Pełcz w m. Przylęg.					
Kosztorys ofertowy - Odcinek 2 - Remont nawierzchni w m. Górki Noteckie na długości 917m					
Branża drogowa					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Wartość
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,92	
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
2.	D-01.02.06	Przełożenie istniejącej konstrukcji nawierzchni wraz z regulacją krawężników na zjazdach	m ²	50,00	
D-04.00.00 PODBUDOWY					
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
3.	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, warstwa grubości 10 cm po mechanicznym zagęszczeniu na zjazdach	m ²	140,00	
D-04.08.0 Wyrównanie podbudowy					
4.	D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P wraz z dowozem	t	569,46	
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
5.	D-05.03.4	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC5S o grubości 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	m ²	5 272,75	
D-05.03.11 Frezowanie					
6.	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno max. 4cm wraz z wywiezieniem urobku na plac zamawiającego	m ²	5 272,75	
D-07.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8					
D-07.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
7.	D-07.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m ²	1 834,00	
				Suma netto	
				VAT	
				Suma brutto	