

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 67	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 67	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
3	KNR 2-01 0707-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 134	m m	134.000	
				RAZEM	134.000
5	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 67	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych Arota DVK 75 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR-W 5-10 0709-01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych(1 lampa w oprawie) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 100	m-1 przew m-1 przew	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR-W 5-10 0114-02	wciąganie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m do rur 163	m m	163.000	
				RAZEM	163.000
15	KNR 5-10 0809-01	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. I-II 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 5-10 0508-05	Montaż w rowach muf przelotowych rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm <sup>2</sup> na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
17	KNR 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4 28	odc. odc.	28.000	
				RAZEM	28.000
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-12 0101-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza trasy linii w terenie nieprzejrzyście 0.345	km km	0.345	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.345