



Strzelce Krajeńskie, dnia 9 marca 2016 roku

RG.272.4.2016

## **SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 1366F II etap – odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich”.**

W dniach: 2 i 3 marca 2016 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło m.in następujące zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że w dokumentacji projektowej i w dokumentach przetargowych znalazły się rury kamionkowe opisane w taki sposób, że mogą zostać dostarczone tylko przez jedną firmę – Keramo Steinzeug, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na zapytanie, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisanych STWOIRB rur kamionkowych – rury kamionkowe stosowane w metodach wykopu otwartego produkowane zgodnie z normą PN EN 295 o wytrzymałościach na zginięcie oraz parametrach technicznych jak zakłada dokumentacja projektowa w długości 2 m w systemie połączeń C z uszczelką PU?

Uzasadnienie:

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera sformułowania wskazujące jednoznacznie na możliwość realizacji inwestycji przy zastosowaniu wyłącznie materiałów oferowanych przez jednego dostawcę, firmę Keramo Steinzeug Oddział w Polsce, a mianowicie wymaga się aby rury kamionkowe posiadały długość 2,5 m oraz system połączeń C z uszczelką EPDM. Chciałbym nadmienić, że tylko ww. firma produkuje rury w długościach 2,5 m z uszczelką EPDM.

### **Udzielono następującej odpowiedzi:**

Zamawiający wymaga zastosowania rur w odcinkach 2,5 m, w celu minimalizacji ilości połączeń. Z uwagi na to, że połączenie rur jest miejscem najbardziej narażonym na awarie, należy dążyć do zmniejszenia ich ilości. Dlatego Zamawiający wymaga rur w odcinkach 2,5 m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295. Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym i STWiOR.

**Zamiast: „DN200”, powinno być: „DN300”.**

Ponadto dnia 8 marca br. udzielono odpowiedzi dotyczących projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Zgodnie ze zmianami, które wprowadzono 8 marca 2016r. Zamawiający powinien był z projektu umowy usunąć w §3 ust. 2.24 następującą treść:



Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26

---

*"Wykonawca oświadcza, że stosownie do treści SIWZ, zbadał Dokumentację projektową i nie zgłasza wobec jej treści zastrzeżeń. Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiegokolwiek roszczenie o przedłużenie terminu wykonania Zamówienia lub roszczenia o jakąkolwiek płatność z tytułu jakiegokolwiek braku lub nieprawidłowości Dokumentacji projektowej, chyba że Wykonawca powiadomił Zamawiającego o takim braku lub nieprawidłowości przed terminem składania ofert, a Zamawiający braku tego nie uzupełnił lub nie usunął nieprawidłowości w terminie lub zakresie wymaganym do prawidłowego wykonania Zamówienia".*

Powyższa treść została usunięta z projektu umowy.

**STAROSTA**  
*Edward Tyranowicz*  
Edward Tyranowicz