

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,955
1-2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm	m2	325,00
2. Roboty ziemne				
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza szer. 1,50 m w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m2	680,00
2-2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3811,50
3. Konstrukcja nawierzchni, elementy liniowe				
3-1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	6 842,50
3-2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	6 842,50
3-3	D-04.08.05	Wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym – kruszywo z profilowania	m3	132,00
3-4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym	m3	50,00
3-5	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. 4 cm	t	226,08
3-6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	6 842,50
3-7	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	6 979,35
3-8	D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III – ścięcie terenu poza krawędzią pobocza	m2	500,00
3-9	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczy – warstwa górna z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr. 10 cm	m2	3 205,50
3-10	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczy szer. 1,50 m – warstwa dolna z kruszyw naturalnych po zagęszczeniu średnia gr. 20 cm	m2	710,00
4. Przepusty drogowe				
4-1	D-01.02.04	Rozebranie barier żelbetowych i stalowych zwykłych	mb	27,00
4-2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów betonowych średnicy 60 cm	mb	20,00
4-3	D-03.01.03a	Przepust pod koroną drogi z rur polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) ?600 SN8 wraz z wykonaniem podsypki, zasypki oraz odtworzeniem nawierzchni	mb	20,00
4-4	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	mb	48,00
4-5	D-07.05.01	Zakończenie barier ochronnych stalowych jednostronnych	mb	144,00