

**Remont drogi powiatowej nr 1361F na odcinku Pławin – Przynotecko w km 2+696 – 3+696**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
x	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
x	<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1		Roboty pomiarowe na drogach powiatowych	km	1,00		
x	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
*	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (koryto pod konstrukcję nawierzchni)</b>	*	*	*	*
2		Koryto wraz z pofilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 35 cm (zjazdu, mijanki)	m <sup>2</sup>	343,00		
x	<b>D.04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*	*	*
3		Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	343,00		
4		Oczyszczenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	7 654,00		
5		Skropienie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	343,00		
6		Skropienie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	7 654,00		
x	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie</b>	*	*	*	*
7		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (zjazdu, mijanki)	m <sup>2</sup>	343,00		
x	<b>D.04.05.01</b>	<b>Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni</b>	*	*	*	*
7		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5MPa gr. 15 cm (mijanki)	m <sup>2</sup>	222,00		
x	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
x	<b>D.05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>	*	*	*	*
8		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3 484,00		
x	<b>D.05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>	*	*	*	*
9		Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W gr. 4cm	m <sup>2</sup>	3 484,00		
10		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 3 cm	t	334,46		
x	<b>D-05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*	*	*
11		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	70,00		
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
x	<b>D.06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych</b>	*	*	*	*
12		Humusowanie z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 5 cm - humus z dowozu	m <sup>2</sup>	1 500,00		
x	<b>D. 07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	*
x	<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	*	*	*	*
13		Ustawienie słupków stalowych fi 70 mm	szt.	6,00		
14		Ustawienie znaków informacyjnych (folia 2 generacji)	szt.	6,00		
		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a	szt.	28,00		
15		Ustawienie na poboczu słupków krawędziowych z tworzyw sztucznych U-2	szt.	28,00		
					kwota netto [zł]	
					VAT 23% [zł]	
					kwota brutto [zł]	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0