

Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich					
Przedmiar robót					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,27
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny					
2	D-01.02.02	37	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	78,00
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
3	D-01.02.04	431	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5cm odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10km	m2	143,00
4	D-01.02.04	Kalkulacja własna	Całkowita rozbiórka jezdni	m2	648,00
5	D-01.02.04	57	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej	m2	448,00
6	D-01.02.04	59	Rozebranie krawężników kamiennych	mb	223,00
7	D-01.02.04	61	Rozebranie obrzeży betonowych	mb	467,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych					
8	D-02.01.01	94	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem urobku na odkład na odległość do 10km, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	294,60
D-02.03.01 Wykonanie nasypów					
9	D-02.03.01	107	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	39,75
10	D-02.03.01	Kalkulacja własna	Wykonanie nasypów z gruntów przepuszczalnych (żwir/piasek) - wymiana na grunt przepuszczalny	m3	165,00
D-03.02.01a Regulacja elementów urządzeń podziemnych					
11	D-03.02.01a	181	Regulacja pionowa i pozioma dla studni rewizyjnych	szt.	5,00
D-04.00.00 PODBUDOWY					
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
12	D-04.01.01	231	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 - 50 cm Jezdnia nowa konstrukcja Chodnik Zjazdy z kostki kamiennej Pobocze Zatoka postojowa	m2	1 583,20
				m2	648,00
				m2	527,00
				m2	138,00
				m2	189,00
				m2	81,20
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna					
13	D-04.02.02	255	Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - chodnik	m2	527,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
14	D-04.03.01	258	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie Jezdnia	m2	1 496,00
15	D-04.03.01	259	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie Jezdnia	m2	1 496,00
16	D-04.03.01	264	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową Jezdnia	m2	1 496,00
17	D-04.03.01	265	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Jezdnia	m2	1 496,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
18	D-04.04.02	273	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu Jezdnia nowa konstrukcja	m2	648,00
				m2	648,00
		272	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu Zjazdy z kostki kamiennej Zatoka postojowa	m2	219,20
				m2	81,20
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni					
19	D-04.05.01	291	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 15cm Jezdnia nowa konstrukcja	m2	648,00
				m2	648,00

20	D-04.05.01	285	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5MPa grubość warstwy 10cm <i>Zjazdy z kostki kamiennej</i> <i>Zatoka postojowa</i>	m2 m2 m2	219,20 138,00 81,20
D-04.08.01		Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi			
21	D-04.08.01	334	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi <i>Istniejąca jezdnia</i>	T T	329,12 329,12
D-05.00.00		NAWIERZCHNIE			
D-05.02.01		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna			
22	D-05.02.01	357	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63, warstwa górna , grubość warstwy 15cm <i>Pobocze</i>	m2 m2	189,00 189,00
D-05.03.01		Nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbiórki			
23	D-05.03.01	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wys. kostki 14/10 cm, <i>Zjazdy z kostki kamiennej</i> <i>Zatoka postojowa</i> <i>Wybrukowanie wylotów ścieków podchodnikowych</i>	m2 m2 m2 m2	221,20 138,00 81,20 2,00
D-05.03.05a		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna			
24	D-05.03.05a	400	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, grubość warstwy 4cm <i>Jezdnia</i>	m2 m2	1 496,00 1 496,00
D-05.03.23a		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników			
25	D-05.03.23a	449	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem <i>Chodnik</i>	m2 m2	527,00 527,00
D-06.01.01a		Humusowanie z obsianiem trawą			
26	D-06.01.01a	463	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm,dowożonej z odl.do 5km <i>Pobocze</i>	m2 m2	189,00 189,00
27	D-06.01.01a	466	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowożonej z odl.do 5km <i>Zieleń oraz muldy chłonne</i>	m2 m2	536,00 536,00
D-07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
D-07.02.01		Znaki drogowe poziome			
28	D-07.02.01	539	Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	13,75
D-07.02.01		Znaki drogowe pionowe			
29	D-07.02.01	558	Ustawienie słupków z rur stalowych \varnothing 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	14,00
30	D-07.02.01	564	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu A	szt.	2,00
31	D-07.02.01	573	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu D	szt.	9,00
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC			
D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych			
32	D-08.01.01b	611	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230,00
33	D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	142,50
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe			
34	D-08.03.01	659	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	399,00
D-08.05.05		Ścieki z płyt chodnikowych			
35	D-08.05.05	667	Ułożenie ścieków podchodnikowych z płyt chodnikowych - o wym.50x50 o gr.7cm wraz z umocnieniem wylotu brukowcem	m	4,00