



**POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI**  
**UL. KS. ST. WYSZYŃSKIEGO 7 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE**  
**TEL. 95 763 23 80 FAX. 95 763 11 26**

**ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ**

Nr postępowania: **RG.272.3.2014**

1. ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI  
UL. ST. WYSZYŃSKIEGO 7 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE  
TELEFON: 95 763 23 80, FAX: 95 763 11 26,  
[www.bip.fsd.pl](http://www.bip.fsd.pl) e-mail: [naczelnikrg@fsd.pl](mailto:naczelnikrg@fsd.pl)

WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów)	Adres (y) Wykonawcy (ów)

#### WYKAZ CEN

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 € na roboty budowlane pn. „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH”

**Oświadczam/-my\*, iż wykonamy przedmiot zamówienia w cenach ryczałtowych, wynikających z załączonego poniżej Wykazu Cen**

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

#### **UWAGA !**

*należy wypełnić poniższy kosztorys uproszczony*



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich</b>						
1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie drzew na czas robót	szt	11		
2	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.	12		
3	KNNR-W 10 2104-02	tablice informacyjne dem i mon (elewacja)	szt.	6		
4	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  $60*0,5+34,5*0,5+21,5*0,5+23*0,5+57,9*0,5+22*0,5 = 109,450 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	109.450		
5	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm  $23,0*0,5+5,0*0,5+23,7*0,5+67*0,5+12*0,5+9*0,5 = 69,850 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	69.850		
6	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm  $109,45+69,85=179,300 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	179.300		
7	KNR AT-05 1652-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m  $11*2*17+36,5*17+27*17+24,5*5+10,5*5+26*5+43*5*2+9*23,5*2 = 2611,500 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2611.500		
8	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	2611.500		
9	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m <sup>2</sup>	2611.500		
10	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej-zabezpieczenie wejść do budynku  $6*3,5*2=42,00 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	42		
11	KNR AT-05 1664-03	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m	kpl.	2		
12	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa w strefie wykopów  $1,6*0,8*25+0,8*0,8*8+0,8*0,6+0,8*0,8+1*1=39,240 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	39.240		
13	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa  $2,55*2,35*87+1,1*1,6*24+0,9*0,9*0,9*0,55*7+0,9*0,8*25+1,1*1,2*16+2,5*2,15*3+1,5*2,15*3+2,35*3,4*8+4,05*2,15*22+1,1*1,8-39,24=853,760 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	853.760		
14	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III  $346,5*0,5*0,8 = 139,000 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>	139.000		
15	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  $347,5*0,8 = 278,000 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	278.00		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
16	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją w części piwnicznej w części podziemnej  278 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	278.00		
17	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	3		
18	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża  $1003,26/1000=1,003$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.003		
19	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm - ściany cokołu  $347,50*3-39,24 = 1003,260$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1003.260		
20	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - ściany cokołu  $(0,8*2*29+1,6*15+0,8*9)*0,45 = 42,120$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	42.120		
21	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - ściany cokołu  $1003,26*4 = 4013,040$ szt	szt	4013.040		
22	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	1003.26		
23	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - ściany cokołu  $(0,8*2*29+1,6*25+0,8*9)*0,65 = 60,840$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60.840		
24	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach w miejscach pęknięć i odspojień	m <sup>2</sup>	20		
25	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  $2611,5-853,76 = 1757,740$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1757.740		
26	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	20		
27	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej	m <sup>2</sup>	278		
28	KNR 2-01 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV przy ścianach fundamentowych	m <sup>3</sup>	118		
29	KNP 01 0406-02.03	Ubijanie ręczne gruntu kat.III o normalnej wilgotności warstwami o grubości 15 cm w wykopach bez rozpór	m <sup>3</sup>	118		
30	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	179.30		
31	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	179.30		
32	KNR 0-23 2611-02	Powłoka gruntująca pod tynki silikatowe	m <sup>2</sup>	1757.74		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
33	<b>KNR 4-01 0519-06</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  $0,5*38*2+74*0,5*2+79*0,5*2 = 191,000 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	191.000		
34	<b>KNR 4-01 0519-07</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa  $0,5*38*2+74*0,5*2+79*0,5*2 = 191,000 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	191.000		
35	<b>kalk. własna</b>	Utylizacja papy  $191*4/1000 = 0,764 \text{ t}$	t	0.764		
36	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  $0,5*38*2+74*0,5*2+79*0,5*2 = 191,000 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	191.000		
37	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety  $(4,05*22+1,1*21+0,9*6+1,8*9+2,55*64+1,8*17+2,5*5+2,55*5+1,1*9+0,9*16+2,35*8+2,55*9+1,1*8+2,55*5+0,9*9+1,1*3+2,55*7+0,9)*0,25 = 117,650 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	117.650		
38	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  $23+8+23+8+67+67+8+3 = 207,000$	m	207.000		
39	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku  $14,4*8+4*6+8*3 = 163,200 \text{ m}$	m	163.200		
40	<b>KNR 0-28 2620-03</b>	Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża  $1757,74/1000 = 1,758 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	1.758		
41	<b>KNR 0-23 2612-09</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - zamocowanie listwy cokołowej  $37+37+67+67+134 = 342,000 \text{ m}$	m	342.000		
42	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 14 cm	$\text{m}^2$	1757.74		
43	<b>KNR 0-23 2612-03</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - przymocowanie płyt styropianowych za po- mocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu  $1757,74*4 = 7030,960 \text{ szt}$	szt	7030.960		
44	<b>KNR 0-23 2612-02</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży  $(2,55*2*85+2,55*96+1,8*26+0,7*2*26+2,15*2*22+4,05*22+0,9*3*32+1,5*2*7+1,1*38+1,65*2*38)*0,3 = 374,355 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	374.355		
45	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	$\text{m}^2$	1757.74		
46	<b>KNR 0-23 2612-07</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	$\text{m}^2$	374.355		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
47	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  $2,55*2*85+2,55*11+2,58*96+1,8*26+0,7*2*26+2,15*2*22+4,05*22+0,9*3*32+1,5*2*7+1,1*38+1,65*2*38 = 1247,850 \text{ m}$	m	1247.850		
48	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach jako dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi	m <sup>2</sup>	420.00		
49	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Powłoka gruntująca pod tynki silikatowe  $1757,74+374,355+723 = 2855,095 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2855.095		
50	<b>KNR 0-23 0932-02</b>	Wyprawa tynkarska silikatowa barwiona w masie 1,5 mm - ściany płaskie i powierzchnie poziome  $1757,74+723,00 = 2480,740 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	2480.740		
51	<b>KNR 0-23 0932-04</b>	Wyprawa tynkarska silikatowa barwiona w masie 1,5 mm - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	374.355		
52	<b>KNR 2-02 1219-03</b>	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m <sup>2</sup>	szt.	4		
53	<b>KNR 4-01 1301-01</b>	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych  $1,8*0,7*25+2,55*2,35*14 = 115,395 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	115.395		
54	<b>KNR 7-12 0101-02</b>	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	115.395		
55	<b>KNR 7-12 0210-02</b>	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych  $115,395+18*1,1+6*1,1 = 141,795 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	141.795		
56	<b>KNR 0-22 0527-01</b>	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	191.00		
57	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm w tym parapety, kominy  $(4,05*22+1,1*21+0,9*6+1,8*9+2,55*64+1,8*17+2,5*5+2,55*5+1,1*9+0,9*16+2,35*8+2,55*9+1,1*8+2,55*5+0,9*9+1,1*3+2,55*7+0,9)*0,35+191 = 355,710 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	355.710		
58	<b>KNR 2-02 0508-05</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m	207		
59	<b>KNR 2-02 0510-04</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m	163.00		
60	<b>KNR K-05 0302-04</b>	Montaż rur spustowych - osadnik	szt.	4		
61	<b>KNR-W 2-02 1219-08</b>	Uchwyty do flag	szt.	5		
62	<b>KNR AT-08 0102-01</b>	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie	m <sup>2</sup>	420.00		
63	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Przygotowanie podłoża pod płytki	m <sup>2</sup>	114.50		
64	<b>KNR 2-02 0921-01</b>	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian cokół budynku	m <sup>2</sup>	114.50		
65	<b>KNR 2-02 0923-02</b>	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwioną	m <sup>2</sup>	114.50		



POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI  
UL. KS. ST. WYSZYŃSKIEGO 7 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE  
TEL. 95 763 23 80 FAX. 95 763 11 26

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
66	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - schody  (5,80 x 6,00) = 34,80 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34.80		
67	<b>KNR 2-02 1121-01</b>	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej	m <sup>2</sup>	34.80		
68	<b>KNR 2-02 1121-05</b>	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej	m <sup>2</sup>	34.80		
69	<b>KNR 2-01 0111-01</b>	Oczyszczenie terenu z pozostałości po pracach budowlanych	m <sup>2</sup>	3		
70	<b>KNR 4-01 0108-07</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	3		
71	<b>KNR 4-01 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - 10 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	3		
72	<b>KNR-W 2-25 0204-02</b>	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie	m <sup>2</sup>	40		
73	<b>KNR-W 2-25 0420-03</b>	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	12		
74	<b>KNR-W 2-25 0206-02</b>	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie	m <sup>2</sup>	12		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Źródło: wypełnione przedmiary robót dla zadań wchodzących w zakres inwestycji wraz z uwzględnieniem pkt 19.4. SIWZ