

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1361F Przynotecko						
Koszty ofertowy						
Branża drogowa						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8</b>	*	*	*	*
	D-01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,23		
	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY - CPV - 45233000-9</b>	*	*	*	*
	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*	*	*
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 145,00		
3.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 145,00		
	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9</b>	*	*	*	*
	D-05.03.05a	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>	*	*	*	*
4.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 145,00		
x	D-05.03.05b	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>	*	*	*	*
5.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	168,32		
x	D-05.03.11	<b>Frezowanie</b>	*	*	*	*
6.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	1 145,00		
x	D-05.03.27	<b>Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi</b>	*	*	*	*
7.		Ułożenie siatki szklano-węglowej 120/200 kN/m	m <sup>2</sup>	1 145,00		
	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8</b>	*	*	*	*
	D-06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>	*	*	*	*
8.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	340,00		
					<b>Suma netto</b>	
					<b>VAT</b>	
					<b>Suma brutto</b>	