

"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1373F w miejscowości Lipie Góry"						
Koszty ofertowy						
Branża drogowa						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8	*	*	*	*
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,18		
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV - 45233000-9	*	*	*	*
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	970,00		
3.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	970,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9	*	*	*	*
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna	*	*	*	*
4.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m²	970,00		
x	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiązaca i w.wyrównawcza	*	*	*	*
5.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	166,36		
x	D-05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
6.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m²	970,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8	*	*	*	*
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	*	*	*	*
7.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	352,00		
					Suma netto	
					VAT	
					Suma brutto	