

Remont drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczo – 200m						
Koszty ofertowy						
Branża drogowa						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8			*	*	*	*
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			*	*	*	*
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,20		
D-04.00.00 POBUDOWY - CPV - 45233000-9			*	*	*	*
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			*	*	*	*
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 200,00		
3.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 200,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9			*	*	*	*
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna			*	*	*	*
4.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m²	1 200,00		
x	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza	*	*	*	*
5.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	205,80		
x	D-05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
6.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania ok.3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m²	1 200,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8			*	*	*	*
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków			*	*	*	*
7.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	400,00		
					Suma netto	
					VAT	
					Suma brutto	