

| "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F Górki Noteckie - Płomykowo" | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|---------|
| Kosztyorys ofertowy | | | | | | |
| Branża drogowa | | | | | | |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8 | | | * | * | * | * |
| D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | * | * | * | * |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,28 | | |
| D-04.00.00 PODBUDOWY - CPV - 45233000-9 | | | * | * | * | * |
| D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | | | * | * | * | * |
| 2. | D-04.01.01 | Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 666,00 | | |
| D-04.00.00 PODBUDOWY - CPV - 45233000-9 | | | * | * | * | * |
| D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | | | * | * | * | * |
| 3. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie | m2 | 1 156,00 | | |
| 4. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie | m2 | 1 156,00 | | |
| 5. | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 1 156,00 | | |
| 6. | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 1 156,00 | | |
| D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego | | | | | | |
| 7. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu - na poboczu i zjazd | m2 | 557,00 | | |
| D-04.08.04 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym | | | | | | |
| 8. | D-04.08.04 | Wyrównania podbudowy tłucznem grubość warstwy do 10cm - jezdnia | m3 | 124,83 | | |
| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 | | | * | * | * | * |
| D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna | | | * | * | * | * |
| 9. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm | m ² | 1 156,00 | | |
| x | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza | * | * | * | * |
| 10. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 4 cm | m ² | 1 156,00 | | |
| D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8 | | | * | * | * | * |
| D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | | | * | * | * | * |
| 11. | D-06.01.01a | Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej | m2 | 510,00 | | |
| 12. | D-06.01.01 | Profilowanie terenów zielonych i muld - mechanicznie, grubość warstwy ścinanej śr.gr.10 cm, wraz z profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład | m2 | 241,00 | | |
| | | | | | Suma netto | |
| | | | | | VAT | |
| | | | | | Suma brutto | |