

"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F w miejscowości Górki				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,16
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny				
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	146,00
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	D-01.02.04	<i>Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej</i>	m2	74,00
4	D-01.02.04	<i>Rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych</i>	m2	250,00
5	D-01.02.04	<i>Rozebranie krawężników betonowych</i>	mb	85,00
6	D-01.02.04	<i>Rozebranie obrzeży betonowych</i>	mb	105,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	39,15
D-04.00.00 PODBUDOWY				
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
8	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm <i>Chodnik</i> <i>Zjazdy</i> <i>Pobocze</i>	m2 m2 m2 m2	386,00 207,00 64,00 115,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
9	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 082,00
10	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 082,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11		Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu <i>Zjazdy</i> <i>Pobocza</i>	m2 m2 m2	179,00 64,00 115,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna				
12	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, grubość warstwy 4cm	m2	1 082,00
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza				
13		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	132,55
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem <i>Chodnik , Zjazdy</i>	m2 m2	271,00 271,00
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawą				
15	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm,dowożonej z odl.do 5km	m2	230,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
16	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45,00
17	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45,00
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe				
18	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	190,00