

Remont drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczo – 200m				
Przedmiar robót				
Branża drogowa				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8</b>			*	*
<b>D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			*	*
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,20
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY - CPV - 45233000-9</b>			*	*
<b>D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>			*	*
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 200,00
3.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 200,00
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9</b>			*	*
<b>D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>			*	*
4.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00
x	<b>D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>		*	*
5.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	205,80
x	<b>D-05.03.11 Frezowanie</b>		*	*
6.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania ok.3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	1 200,00
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8</b>			*	*
<b>D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>			*	*
7.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	400,00