

"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F Górki Noteckie - Płomykowo"

Przedmiar robót

Branża drogowa

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8	*	*
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,28
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV - 45233000-9	*	*
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*
2.	D-04.01.01	Profilowaniem i zagęszczeniem podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 666,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV - 45233000-9	*	*
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
3.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	1 156,00
4.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 156,00
5.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 156,00
6.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 156,00
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
7.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu - na pobocza i zjazdy	m2	557,00
	D-04.08.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym		
8.	D-04.08.04	Wyrównania podbudowy tłuczniem grubość warstwy do 10cm - jezdnia	m3	124,83
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9	*	*
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna	*	*
9.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m ²	1 156,00
	x D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza	*	*
10.	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 4 cm	m ²	1 156,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8	*	*
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	*	*
11.	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	510,00
12.	D-06.01.01	Profilowanie terenów zielonych i muld - mechanicznie, grubość warstwy ścinanej śr.gr.10 cm, wraz z profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład	m2	241,00