

<b>"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn"</b>				
<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Branża drogowa</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Pozycja wg specyfikacji</b>	<b>Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Obmiar</b>
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8</b>			*	*
<b>D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			*	*
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,21
<b>D-04.00.00 POBUDOWY - CPV - 45233000-9</b>			*	*
<b>D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>			*	*
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 241,00
3.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 241,00
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9</b>			*	*
<b>D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>			*	*
4.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 241,00
x	<b>D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>			*
5.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	152,02
x	<b>D-05.03.11 Frezowanie</b>			*
6.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	1 241,00
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8</b>			*	*
<b>D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>			*	*
7.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	139,00
<b>D-06.03.01 Profilowanie terenów zielonych , Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>			*	*
8.	D-06.01.01	Profilowanie terenów zielonych i muld - mechanicznie, grubość warstwy ścinanej śr.gr.10 cm, wraz z profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład	m2	1 390,00