



Strzelce Krajeńskie, dnia 17 marca 2014 roku

RG.272.3.2014

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich”**

Dnia 14 marca 2013 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy:

1. Na schematach dociepleń załączonych do SIWZ rynny i rury spustowe są pokazane w kolorze ciemny brąz (RAL 8011). W przedmiarze rynny i rury spustowe występują jako gotowe z blachy powlekanej natomiast wg odpowiedzi na zapytania z dnia 12.03.2014r. rynny i rury spustowe mają być z blachy ocynkowanej.  
Proszę podać wiążący opis rynien i rur spustowych.
2. W przedmiarze robót załączonym do SIWZ w poz. 58 i 59 dot. rynien i rur spustowych nie ma w nakładach materiałów: denek rynnowych, lejów spustowych, kolan i wylewek. Proszę podać czy ująć w ofercie i w jakich ilościach.

#### **Odpowiedź do pytań:**

Pozycja kosztorysowa nr 58 przewiduje wykonanie rynien fi 180 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm w kolorze RAL 8011.

Wyszczególnienie robót dla tablicy 508:

- przygotowanie, założenie i mocowanie rynien,
- wykonanie załamań i wpustów,
- wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm.

Pozycja kosztorysowa nr 59 przewiduje wykonanie rur spustowych fi 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,55 mm w kolorze RAL 8011.

Wyszczególnienie robót dla tablicy 510:

- przygotowanie, założenie i mocowanie rur spustowych,
- wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolanka.

Budynek szkolny jest uzbrojony w system odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji burzowej.

STAROSTA  
  
Andrzej Bajko