



RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostraszewski

ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 8521611911

tel/fax: 95-718-25-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com


Inwestor



POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor	POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko
Lokalizacja	Powiat strzelecko-drezdenecki Gmina Strzelce Krajeńskie działka ewid. nr 63 – obręb Żabicko działka ewid. nr 119 – obręb Bobrówko

Autor	Imię i Nazwisko	Nr Upnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Nr LUKG/0024/POOD/04 Drogowa	06.2019	

netto	2 332 410,18
VAT 23%	536 454,34
brutto	2 868 864,52

Data 06.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko - Żabicko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
##	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym wraz ze sporządzeniem mapy powykonawczej	km	1,84
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	37,00
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	8,00
4		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej śr. gr. 15cm	m ²	3140,75
5		D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z brukowca / kruszywa kamiennego / podsypki piaskowej - śr. gr. 20cm	m ²	3004,50
6		D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej	m ²	25,00
7		D-01.02.04	Rozbiórka krężeńników	m	15,00
8		D-01.03.25	Wycięcie drzew średnicy 15-35 cm wraz z usunięciem karpin z wywozem i zasypaniem wykopów	szt.	50,00
	45100000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
9		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 1km (poszerzenia)	m ³	1713,60
10		D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz ze zwilżeniem i zagęszczeniem	m ³	197,10
	45100000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
11		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (jezdnia, zjazdy, chodniki)	m ²	8 861,45
12		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstwy podbudowy asfaltowej	m ²	11 532,00
13		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstwy wiążącej	m ²	11 348,50
14		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	8 403,70
15		D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm, Rm=2.5MPa (jezdnia, chodniki, wyspy)	m ²	8 693,45
	45100000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
16		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC11S gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m ²	11 165,00
17		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca / wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W śr. gr. 6cm (613.60m3)	t	1 534,00
18		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa podbudowy wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 4cm (warstwa licująca)	m ²	3 922,75
19		D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni na zimno (od 0 do 5cm)	m ²	4 150,00
20		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (typu Holland, kolor szary), - chodniki	m ²	25,00
21		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (typu Holland, kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	123,00
22		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (typu Holland, kolor czerwony), - wyspy	m ²	60,00
23		D-05.03.27	Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości 120/200 kN/m na połączeniach nawierzchni	m ²	2 105,00
	45100000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
24		D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem mieszkanką traw	m ²	3 670,00
25		D-06.03.01	Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm	m ²	2 296,50
	45100000-8	D-07.00.00	OZNAKOWANIE	x	x

26	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	278,17
27	D-07.01.01	Punktowe elementy odblaskowe (koloru biało-czerwonego - 216szt. oraz białego - 36szt.)	szt.	252,00
28	D-07.02.01	Znaki drogowe pionowe typu (A,B,C,D, T) wielkości średniej, folia generacji II (ustawienie słupków i przykręcenie tablic)	szt.	27,00
29	D-07.02.01	Znaki drogowe pionowe typu (U-3a/b - 6szt., U-6a- 2szt.) wielkości średniej, folia generacji II (przykręcenie tablic)	szt.	8,00
30	D-07.02.01	Zestw znaków aktywnych LED (C-9, U-6a) wraz z kolektorem słonecznym, sterownikiem, akumulatorem	szt.	2,00
31	D-07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących - hektometrowe (U-1a)	szt.	48,00
45100000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
32	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	22,00
33	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	176,00
34	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wysepkowe 25x30x75cm (w tym łukowe R=1,0m)	m	65,00
35	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (chodniki)	m	17,00

