



Strzelce Krajeńskie, dnia 4 lipca 2019 roku

RG.272.12.2019

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY W ZAMÓWIENIU PN.:
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1377F W MIEJSCOWOŚCI
MACHARY”.**

Dnia 3 lipca 2019 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy:

Pytania:

1. W SST D-04.08.01 warstwa wyrównawcza. Wymagania wobec właściwości i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej są według WT-2 2008 dla AC 16 W KR 3-4 (nieaktualnych wymagań na dzień dzisiejszy) Natomiast przedmiar jak i tytuł SST mówi o mieszance AC 11 W KR 1-2. Prosimy o uszczegółowienie wymagań.
2. Proszę o wyjaśnienie sposobu wynagrodzenia. W umowie w par. 8 jest napisane rozliczenie kosztorysowe powykonawcze, natomiast w SIWZ o wynagrodzeniu ryczałtowym.

Odpowiedzi:

1. Warstwa wyrównawcza powinna być wykonana z mieszanki AC11W - KR-1, tak jak wskazuje dokumentacja i SST.

Jezdnia – drogi w miejscu gdzie jest nakładka

- 4cm - Warstwa Ścieralna - beton asfaltowy AC11S
- min.4cm - Warstwa Wyrównawcza - AC 11 W

Jezdnia – drogi w miejscu całkowitej rozbiórki

- 4cm - Warstwa Ścieralna - beton asfaltowy AC11S
- min.4cm - Warstwa Wyrównawcza - AC 11 W
- 20cm - mieszanka kruszywa niezwiązanego C_{90/3} 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 15cm - Warstwa stabilizacji cementem - Rm=2,5Mpa

2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy obowiązuje rozliczenie powykonawcze, w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SIWZ) omyłkowo nie skreślono zapisu „ryczałową”. SIWZ po zmianach z 4 lipca 2019 roku w załączeniu.

STAROSTA
Bogusław Kierus
Bogusław Kierus

Załączniki:

1. SIWZ po zmianach z dnia 4 lipca 2019 roku.