

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F  
na odcinku Rąpin - Gościm - etap II (przebudowa drogi gminnej na działce nr 602/1)**

**KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 2.3. DO SIWZ**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
x	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
x	<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1.		Roboty pomiarowe na drogach powiatowych	km	0,21		
x	<b>D.01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>	*	*	*	*
2.		Rozebranie istniejącej konstrukcji drogi powiatowej.	m <sup>2</sup>	12		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z wywiezieniem urobku	m <sup>3</sup>	124		
4.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m <sup>3</sup>	186		
x	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
x	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (koryto pod konstrukcje nawierzchni)</b>	*	*	*	*
5.		Koryto wraz z pofilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 30 cm	m <sup>2</sup>	1 240,00		
x	<b>D.04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*	*	*
6.		Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	810,00		
7.		Oczyszczenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	810,00		
8.		Skropienie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	810,00		
9.		Skropienie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	810,00		
x	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie</b>	*	*	*	*
10.		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	912,50		
11.		Wykonanie warstwy ścieralnej z z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm na poboczach	m <sup>2</sup>	430,00		
x	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
x	<b>D.05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>	*	*	*	*
12.		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	810,00		
x	<b>D.05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>	*	*	*	*
13.		Wykonanie warstwy wiążącej z AC16p gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	810,00		
x	<b>D-05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*	*	*
14.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	12,00		
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
x	<b>D.06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych</b>	*	*	*	*
15.		Humusowanie z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 5 cm - humus z dowozu/ skarpy nasypu/ skarpy wykopu	m <sup>2</sup>	430,00		
x	<b>D. 07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	*
16.		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących i krawędziowych z tworzyw sztucznych	szt.	9,00		

kwota netto [zł]
VAT 23% [zł]
kwota brutto [zł]

0,00

Linia 11 i 55

Linia 700 i 55

0



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00