
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji budynku Ratusza w Drezdenku
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, nr ewid. gruntu 648
INWESTOR : Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ADRES INWESTORA : ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania


Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Stanisław Czapka
66-530 Drezdenko, ul. Kościuszki 24
REGON 216551705

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
I	Elewacja zachodnia		
1	Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową wodą ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np, Capatox)	m2	319,943
2	Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem	m2	319,943
3	Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np, Histoliht Silikat-Fixativ)	m2	319,943
4	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 20% powierzchni elewacji	m2	39,375
5	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np, preparat Histolith Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz)	m2	39,375
6	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 30% powierzchni elewacji	m2	40,981
7	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia - (np, preparat Histolith Restauriermoertel)	m2	40,981
8	Lazurowanie elewacji z cegły - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	196,875
9	Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	134,203
10	Impregnacja elewacji z cegły i piaskowca - (np, preparatem Disboxan 450)	m2	331,078
11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	62,795
12	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m	m2	320,000
II	Elewacja północna i wieża		
13	Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową wodą ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np, Capatox)	m2	363,240
14	Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem	m2	363,240
15	Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np, Histoliht Silikat-Fixativ)	m2	363,240
16	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 15% powierzchni elewacji	m2	21,642
17	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np, preparat Histolith Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz)	m2	21,642
18	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 20% powierzchni elewacji	m2	35,153
19	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia - (np, preparat Histolith Restauriermoertel)	m2	35,153
20	Lazurowanie elewacji z cegły - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	144,278
21	Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	175,764

22	Impregnacja elewacji z cegły i piskowca - (np, preparatem Disboxan 450)	m2	320,042
23	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	11,590
24	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m	m2	238,000
25	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m - rusztowanie wieży ponad dachem	m2	192,000
III	Elewacja wschodnia		
26	Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową wodą ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np, Capatox)	m2	274,381
27	Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem	m2	274,381
28	Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np, Histoliht Silikat-Fixativ	m2	274,381
29	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 15% powierzchni elewacji	m2	28,301
30	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np, preparat Histolith Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz)	m2	28,301
31	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 20% powierzchni elewacji	m2	17,122
32	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia - (np, preparat Histolith Restauriermoertel)	m2	17,122
33	Lazurowanie elewacji z cegły - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	188,672
34	Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	85,610
35	Impregnacja elewacji z cegły i piskowca - (np, preparatem Disboxan 450)	m2	274,282
36	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	49,485
37	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m	m2	250,000
IV	Elewacja południowa i kominy		
38	Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową wodą ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np, Capatox)	m2	62,560
39	Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem	m2	62,560
40	Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np, Histoliht Silikat-Fixativ	m2	62,560
41	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 15% powierzchni elewacji	m2	8,808
42	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np, preparat Histolith Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz)	m2	8,808
43	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 20% powierzchni elewacji	m2	0,768
44	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia - (np, preparat Histolith Restauriermoertel)	m2	0,768

45	Lazurowanie elewacji z cegły - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	58,720
46	Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np, preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat-Fixactiv)	m2	3,840
47	Impregnacja elewacji z cegły i piaskowca - (np, preparatem Disboxan 450)	m2	62,560
48	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m - rusztowanie ściany szczytowej ponad dachem sąsiada	m2	52,000
49	Rusztowania przy kominach z dojściami z drabin	szt	7,000

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

 66-530 Drezdenko, ul. Piłsudskiego 24
 REGON 210451705

