

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1377F w miejscowości Machary"

Przedmiar robót				
Branża drogowa				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8				
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,50
D-01.02.01A Usunięcie drzew lub krzaków w warunkach normalnych (bez utrudnień)				
2.	D-01.02.01	Przycinanie gałęzi drzew w celu uzyskania skarajni drogowej, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycie, z wywiezieniem pni i pozostałości	szt.	6,00
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3.	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z brukowca - z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	262,00
4.	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kruszywa na zjeździe- z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	31,00
D-04.00.00 PODBUDOWY - CPV - 45233000-9				
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
5.	D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kl. I-VI, głębokość koryta do 30 cm	m2	1 288,00
D-04.00.00 PODBUDOWY - CPV - 45233000-9				
D-04.03.01 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
6.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie <i>drogi x2 warstwy (przed warstwą wyrównawczą i przed warstwą ścierną)</i>	m2	1 923,00
7.	D-04.03.01	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową <i>drogi x2 warstwy (przed warstwą wyrównawczą i przed warstwą ścierną)</i>	m2	1 923,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem				
8.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm	m2	299,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
9.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu (materiał z przekruszenia skał)	m2	799,00
10.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu (materiał z przekruszonego betonu) - na poboczu	m2	995,00
D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
11.	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W	t	363,26
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9				
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścierną				
12.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścierną z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m ²	1 923,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8				
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
13.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	2 245,00
D-06.03.01 Profilowanie terenów zielonych, Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14.	D-06.01.01	Profilowanie terenów zielonych i muld - mechanicznie, grubość warstwy ścinanej śr.gr.20 cm, wraz z profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład	m2	1 250,00